

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

## DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers

en exercice : 16

présents : 13

votants : 13

l'An deux mille vingt-six,  
le 24 janvier 2026 à 9h30,  
le Conseil municipal de la commune de Barjac,  
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie,  
sous la Présidence de M. Edouard CHAULET, Maire.  
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 janvier 2026

**Présents :** M. Edouard CHAULET, Mme Aline GUYONNAUD, M. Cyril GILLES, M. Sylvian BELIN, M. Saïd EL ATTAR, Mme Monique FERRAT, Mme Brigitte BRUGNON, M. Jean IPSILANTI, Mme Annie LE HE, M. Simon GEVAUDAN, Mme Laure ESNEE, M Robin FURESTIER, M LAZARD Jeremy.

**Absents :** Mme Olga BOFILL, Mme CLAVAGUERA Emilie, Mme OLIVIERI Chantal.

Mme Aline GUYONNAUD est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

### Délibération n°2026 - 07

#### **OBJET : SMEG Dossier de demande d'inscription au programme d'investissement de la Sécurisation du Poste FOURMILIER:**

Monsieur Le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux aux coordonnés « Sécurisation Poste FOURMILIER ».

Ce projet s'élève à **46 918.30€ HT** soit **56 301.96 € TTC**.

Définition sommaire du projet : Sécurisation de 300 ML de réseau traversant un domaine agricole avec maison individuelle en extrémité du réseau issu du poste « Fourmilier ».

(A priori plainte client en cours)

Problématique de sécurité de fils nus et absence d'élagage d'entretien.

L'AVP se concentre sur la reconstruction du réseau sans modification de tracé.

En phase PRO, une dérivation pourra être à négocier avec le propriétaire ou l'exploitante.

Le SMEG préconise des supports bétons, car les supports bois existants sont très attaqués par les sangliers.

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans les Etats Financier Estimatifs (EFE).

Après avoir ouï Monsieur le Maire, l'assemblée après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- **APPROUVE** le projet sur le réseau :

- D'électricité 25-245-REN dont le montant s'élève à **46 918.30 €HT** soit **56 301.96 €TTC**

Accusé de réception en préfecture  
030-213000292-20260124-24012026\_07-DE  
Reçu le 28/01/2026

Dont le périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier estimatif, et demande son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir.

- **DEMANDE** les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes.
- **S'ENGAGE** à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera approximativement à :
  - **0.00 € pour le réseau d'électricité 25-245-REN**
- **AUTORISE** le Maire à viser l'Etat Financier Estimatif
- **VERSE** sa participation en deux temps comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif
  - Un acompte au moment de la commande des travaux
  - Le solde à la réception des travaux
- **PRENDRE NOTE** qu'à la réception des travaux le SMEG établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.
- Par ailleurs, dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à :
  - 660,00 € TTC pour le réseau électricité 25-245-REN
- **A DEMANDER** au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
- **AUTORISE** le Maire à signer l'ensemble des actes nécessaires.

### **1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES**

#### **Dépenses prévisionnelles**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Travaux :    | 36 318,30 € HT |
| Ingénierie : | 3 600,00 € HT  |
| ENEDIS :     | 2 000,00 € HT  |
| Autre :      | 5 000,00 € HT  |

**Total des dépenses prévisionnelles : 46 918,30 € HT soit 56 301.96 € TTC (TVA 20%)**

### **2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DECISION D'ATTRIBUTION**

| Programme          | Travaux HT subventionnés | Subvention                                             | Participation collectivités |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FACE S 2026 (DIPI) | 46 918,30 € HT           | FACE 80,00 % 37 534,64€<br>Syndicat 20,00 % 9 383,66 € | 0,00 €                      |
|                    | <b>46 918,30 € HT</b>    | <b>46 918,30 € HT</b>                                  |                             |

### **3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Participation de la collectivité aux travaux :                            | 0 € |
| Participation aux frais d'investissement :                                | 0 € |
| Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat : | 0 € |

#### **4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Acompte N°1 de 50%   | 0 €        |
| Acompte N°2 et solde | 0 €        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>0 €</b> |

*Le Maire :*

- *certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,*
- *informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication.*

*Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus  
Pour copie conforme au registre.*

**La secrétaire de séance,  
Mme Aline GUYONNAUD**



**Le Maire,  
M. Edouard CHAULET**





# 25-245

## DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

### BARJAC - 02

### Securisation Poste FOURMILIER

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Secteur Energie :        | 02 - CEZE                                                  |
| Responsable de Secteur : | Joseph BLANCHER - joseph.blancher@territoireenergiegard.fr |
| Chargé d'affaires :      | Amaury PLANCHER - amaury.plancher@territoireenergiegard.fr |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Documents : | Modèle de délibération                |
|             | Etat(s) Financier(s) Estimatif(s)     |
|             | Métré(s) estimatif(s) préliminaire(s) |
|             | Fiche(s) technique(s)                 |
|             | Plan(s)                               |
|             | Autre                                 |

## PROPOSITION DE DELIBERATION

**BARJAC - SECTEUR n°02**  
**Securisation Poste FOURMILIER**

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux coordonnés «Securisation Poste FOURMILIER».

Ce projet s'élève à **46 918,30 € HT** soit **56 301,96 € TTC**.

Définition sommaire du projet : Sécurisation de 300 ML de réseau traversant un domaine agricole avec maison individuelle en extrémité du réseau issu du poste "Fourmilier".

(A priori, plainte client en cours)

Problématique de sécurité avec fils nus et absence d'élagage d'entretien.

L'AVP se concentre sur la reconstruction du réseau sans modification de tracé.

En phase PRO, une dérivation pourra être à négocier avec le propriétaire ou l'exploitant.

Nous préconisons des supports bétons, car les supports bois existants sont très attaqués par les sangliers.

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise d'ouvrage de leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public. Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans les Etats Financier Estimatifs (EFE).

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée :

1. Approuve le projet sur le réseau :

- D'électricité 25-245-REN dont le montant s'élève à **46 918,30 € HT** soit **56 301,96 € TTC**

Dont le périmètre est défini dans le dossier d'avant-projets ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir.

2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes.

3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s'élèvera approximativement à :

- **0,00 €** pour le réseaux d'électricité 25-245-REN

4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif

5. Versera, sa participation en deux temps comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif

- Un acompte au moment de la commande des travaux,
- Le solde à la réception des travaux.

6. Prend note qu'à la réception des travaux le SMEG établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.

7. Par ailleurs, dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à :

- **660,00 € TTC** pour le réseaux d'électricité 25-245-REN

8. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

### 1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

#### Dépenses prévisionnelles

|                                             |                       |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Travaux :                                   | 36 318,30 € HT        |                                   |
| Ingénierie :                                | 3 600,00 € HT         |                                   |
| ENEDIS :                                    | 2 000,00 € HT         |                                   |
| Autre :                                     | 5 000,00 € HT         |                                   |
| <b>Total des dépenses prévisionnelles :</b> | <b>46 918,30 € HT</b> | <b>56 301,96 € TTC (TVA: 20%)</b> |

### 2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

| Programme          | Travaux HT subventionnés | Subvention |         |                    | Participation Collectivité |
|--------------------|--------------------------|------------|---------|--------------------|----------------------------|
| FACE S 2026 [DIPI] | 46 918,30 €              | FACE       | 80,00 % | 37 534,64 €        | 0,00 €                     |
|                    |                          | Syndicat   | 20,00 % | 9 383,66 €         |                            |
|                    | <b>46 918,30 €</b>       |            |         | <b>46 918,30 €</b> | <b>0,00 €</b>              |

### 3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Participation de la collectivité aux travaux :                                   | 0 €        |
| Participation aux frais d'investissement :                                       | 0 €        |
| <b>Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :</b> | <b>0 €</b> |

### 4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Acompte N° 1 de 50% :   | 0 €        |
| Acompte N° 2 et solde : | 0 €        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>0 €</b> |

A BARJAC, le

Pour la collectivité :

BARJAC

le Maire, **Edouard CHAULET**

A NIMES, le 10/12/2025

Le Vice-Président

**Joseph BLANCHER**



9. Autorise son Maire à signer l'ensemble des actes nécessaires.

| Code | Description                                                      | U. | Qte    | Prix U.    | Total HT   |
|------|------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|
| 1200 | Elagages d'arbres                                                | H  | 8,00   | 115,00 €   | 920,00 €   |
| 1700 | Mises en place du panneau mobile d'information de chantier SMEG  | U  | 1,00   | 40,25 €    | 40,25 €    |
| 2718 | Grave naturelle pour remblais spéciaux                           | M3 | 10,00  | 28,75 €    | 287,50 €   |
| 2801 | Béton de propreté (B 20)                                         | M3 | 0,50   | 281,75 €   | 140,88 €   |
| 3002 | Piquetage de ligne basse tension aérienne                        | ML | 430,00 | 1,73 €     | 743,90 €   |
| 3003 | Piquetage et relevé de profil en long pour tous conducteurs      | ML | 75,00  | 2,99 €     | 224,25 €   |
| 3004 | Piquetage de ligne basse tension sur façades                     | ML | 18,00  | 2,99 €     | 53,82 €    |
| 3007 | Piquetage de branchement                                         | U  | 1,00   | 24,15 €    | 24,15 €    |
| 3008 | Piquetage des ouvrages à déposer                                 | ML | 300,00 | 0,35 €     | 105,00 €   |
| 3009 | Mesure de résistivité de sol                                     | U  | 3,00   | 82,80 €    | 248,40 €   |
| 3011 | Démarche pour convention de passage réseau électrique            | U  | 6,00   | 57,50 €    | 345,00 €   |
| 3012 | Signature de convention de passage réseau électrique             | U  | 6,00   | 46,00 €    | 276,00 €   |
| 3013 | Lettre d'information de travaux destinée à chaque riverain       | U  | 6,00   | 12,65 €    | 75,90 €    |
| 3014 | Rapport de visite d'huissier                                     | U  | 2,00   | 920,00 €   | 1 840,00 € |
| 3015 | Dossier de Déclaration Préalable                                 | U  | 1,00   | 1 092,50 € | 1 092,50 € |
| 3018 | Dossier d'exécution des travaux                                  | U  | 1,00   | 230,00 €   | 230,00 €   |
| 3019 | Installation de chantier                                         | U  | 1,00   | 460,00 €   | 460,00 €   |
| 3020 | Démarche pour coupure HTA et BT                                  | U  | 1,00   | 287,50 €   | 287,50 €   |
| 3021 | Dossier de mise sous tension pour ENEDIS                         | U  | 1,00   | 63,25 €    | 63,25 €    |
| 3022 | Dossier de récolement                                            | U  | 1,00   | 46,00 €    | 46,00 €    |
| 3023 | Documents liés à la Sécurité Protection de la Santé              | U  | 1,00   | 115,00 €   | 115,00 €   |
| 3027 | Etablissement du plan conforme à execution                       | U  | 1,00   | 391,00 €   | 391,00 €   |
| 3107 | Poteau B.A classe D 10 mètres 10 kN                              | U  | 1,00   | 1 242,00 € | 1 242,00 € |
| 3109 | Poteau B.A classe D 11 mètres 4 kN                               | U  | 4,00   | 1 006,25 € | 4 025,00 € |
| 3205 | Poteau bois 12 mètres S 190                                      | U  | 1,00   | 632,50 €   | 632,50 €   |
| 3236 | Plus-value support béton teinté dans la masse                    | ML | 55,00  | 9,20 €     | 506,00 €   |
| 3237 | Forfait déplacement / mise en place                              | F  | 1,00   | 2 760,00 € | 2 760,00 € |
| 3241 | Redressement support béton ou bois                               | U  | 2,00   | 437,00 €   | 874,00 €   |
| 3242 | Plus-value pour pose ou dépose de poteau inaccessible par engins | U  | 2,00   | 1 035,00 € | 2 070,00 € |
| 3327 | Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble de suspension          | U  | 4,00   | 138,00 €   | 552,00 €   |
| 3328 | Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'ancrage Simple       | U  | 1,00   | 264,50 €   | 264,50 €   |
| 3329 | Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'ancrage Double       | U  | 2,00   | 368,00 €   | 736,00 €   |
|      |                                                                  |    |        |            |            |

| Code                  | Description                                                                    | U. | Qte    | Prix U.  | Total HT           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------------------|
| 3336                  | Câble réseau torsadé sur poteau 3 x 70 + 54.6                                  | ML | 300,00 | 16,10 €  | 4 830,00 €         |
| 3339                  | Câble branchement torsadé sur poteau 2 x 25                                    | ML | 22,00  | 8,05 €   | 177,10 €           |
| 3341                  | Pose de torsadé sur poteau sans fourniture                                     | ML | 345,00 | 9,20 €   | 3 174,00 €         |
| 3343                  | Plus-value déroulage câble réseau torsadé au voisinage de réseaux sous tension | ML | 300,00 | 2,30 €   | 690,00 €           |
| 3351                  | Raccordement sur faisceaux toutes sections                                     | U  | 2,00   | 158,70 € | 317,40 €           |
| 3354                  | Jonction par manchonnage de 2 faisceaux toutes sections                        | U  | 1,00   | 165,60 € | 165,60 €           |
| 3355                  | Embout thermo rétractable pour extrémité toutes sections                       | U  | 1,00   | 60,95 €  | 60,95 €            |
| 3357                  | Shunt                                                                          | U  | 2,00   | 276,00 € | 552,00 €           |
| 3358                  | Reprise de branchement aérien 2 conducteurs                                    | U  | 1,00   | 92,00 €  | 92,00 €            |
| 3401                  | Mise à la terre                                                                | U  | 3,00   | 155,25 € | 465,75 €           |
| 3402                  | Câblette de terre                                                              | ML | 30,00  | 4,26 €   | 127,80 €           |
| 3403                  | Amélioration de la prise de terre par tranchée supplémentaire                  | U  | 3,00   | 112,70 € | 338,10 €           |
| 3407                  | Prise de terre par plaque                                                      | U  | 3,00   | 189,75 € | 569,25 €           |
| 3723                  | Descente aéro-souterraine BT                                                   | U  | 1,00   | 414,00 € | 414,00 €           |
| 3728                  | Création de coffret équipé pour compteur type C5                               | U  | 1,00   | 295,55 € | 295,55 €           |
| 3906                  | Dépose support bois                                                            | U  | 1,00   | 161,00 € | 161,00 €           |
| 3907                  | Dépose support béton                                                           | U  | 4,00   | 310,50 € | 1 242,00 €         |
| 3911                  | Plus-value pour dépose complète du massif                                      | U  | 4,00   | 184,00 € | 736,00 €           |
| 3916                  | Dépose d'un câble de réseau torsadé sur poteau                                 | ML | 50,00  | 1,96 €   | 98,00 €            |
| 3919                  | Valorisation conducteurs nus                                                   | KG | 55,00  | -6,90 €  | -379,50 €          |
| 3925                  | Dépose conducteurs nus                                                         | ML | 300,00 | 1,73 €   | 519,00 €           |
| <b>Total HT :</b>     |                                                                                |    |        |          | <b>36 318,30 €</b> |
| Montant coef (0) :    |                                                                                |    |        |          | 0 €                |
| Ingénierie :          |                                                                                |    |        |          | 3 600,00 €         |
| ENEDIS :              |                                                                                |    |        |          | 2 000,00 €         |
| Coordination SPS :    |                                                                                |    |        |          | 0 €                |
| Divers :              |                                                                                |    |        |          | 5 000,00 €         |
| CTO :                 |                                                                                |    |        |          | 0 €                |
| DAM :                 |                                                                                |    |        |          | 0 €                |
| IC :                  |                                                                                |    |        |          | 0 €                |
| <b>Total net HT :</b> |                                                                                |    |        |          | <b>46 918,30 €</b> |
| TVA (20,00 %) :       |                                                                                |    |        |          | 9 383,66 €         |
| <b>Total TTC :</b>    |                                                                                |    |        |          | <b>56 301,96 €</b> |

| Code           | Description                                                                 | U. | Qte |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| BT.P.A.<br>01  | Année de réalisation(date principale de réalisation prévue)                 | -  | 0   |
| BT.E.A.<br>01  | Année principale d'origine du réseau sur lequel est réalisée l'intervention | -  | 0   |
| BT.P.B.<br>01  | Nombre branchements raccordés en l'état, sans modifications                 | U  | 1   |
| BT.E.B.<br>01  | Nombre branchements existants                                               | U  | 1   |
| BT.E.L.<br>05  | Détail aérien torsadé                                                       | ML | 55  |
| BT.P.L.<br>04  | Détail aérien torsadé                                                       | ML | 300 |
| BT.D.L.<br>04  | Détail aérien fils nus                                                      | ML | 300 |
| BT.E.L.<br>04  | Détail aérien fils nus                                                      | ML | 300 |
| BT.P.L.<br>02  | Linéaire en façade                                                          | ML | 10  |
| BT.E.L.<br>02  | Linéaire en façade                                                          | ML | 10  |
| BT.P.L.<br>01  | Linéaire aérien                                                             | ML | 300 |
| BT.D.L.<br>01  | Linéaire aérien                                                             | ML | 300 |
| BT.E.L.<br>01  | Linéaire aérien                                                             | ML | 450 |
| HTA.P.<br>A.01 | Année de réalisation(date principale de réalisation prévue)                 | -  | 0   |
| HTA.E.<br>A.01 | Année principale d'origine du réseau sur lequel est réalisée l'intervention | -  | 0   |

